

List opatření

Název opatření:	Bíllov - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	OD100125
Typ opatření:	Výstavba kanalizace a ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00440	Bíllov	20118000	Odra po soutok s tokem Lubina

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618249	OÚ Bíllov - kanalizace	Butovický potok	2.7	-476549	-1092095

Popis současného stavu:

Obec Bíllov má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 v délce 3 640 m. Odpadní vody po individuálním předčištění v septicích či žumpách jsou zaústěny do stávající kanalizace, případně přímo do povrchových vodotečí. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážáním. Dešťové vody jsou též odváděny systémem příkopů a propustků do místního potoka.

Popis navrhovaného stavu:

Vzhledem k plánovanému rozšiřování obce je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v celé obci v celkové délce 4 660 m s vlastní ČOV. Stávající kanalizace bude využívána jako dešťová.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 660
	Počet EO nově připoj. na kanal:	370	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:		Celkem [m]:	4 660
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	27 620 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Náklady: stoková síť - 20.53 mil.Kč, ČOV - 7.08 mil.Kč

Provozovatel:

Nositel opatření: